

**ZAŁĄCZNIK
DO PRZEDMIARÓW ROBÓT BUD. WARSZTATÓW SZKOLNYCH
NA DZIAŁCE NR 113 W STUDZIEŃCU.**

Proszę uwzględnić następujące zmiany.

ROBOTY BUDOWLANE .

- CZĘŚĆ WARSZTATOWA.

1. Roboty rozbiórkowe.

Nie wyceniać rozbiórek budynku poz.1 – 8.
Do wyceny pozostają pozycje 9 – 13 (wywóz gruzu)

2. Roboty murowe.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

3. Tynki wewnętrzne i okładziny.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

4. Podkłady, izolacje, posadzki.

Wyceniamy zgodnie z podanym przedmiarem, z pominięciem poz.8.
Materiał do poz. 2 i 9 dostarcza Inwestor.

5. Stolarka okienne i drzwiowa.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

Inwestor dostarcza następujące materiały:

poz.4 – okno PCV jednokomorowe, nie otwierane, o wym 150 x 150cm,
szyba $U=2,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, w kolorze białym , szt – 1

poz.1 – okno PCV jednokomorowe, nie otwierane, o wym. 70 x 130cm,
szyba $U = 2,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, w kolorze białym szt – 1

poz.3 – okno pięciokomorowe PCV ze ślaniem, otwierane w górnej części,
o wym. 125 x 145cm, szyba $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, z funkcją rozszczelniania,

- w kolorze białym, szt – 8
- poz.7** - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, ocieplone, szyba $U=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$ z wypełnieniem w dolnej części, z klamką, zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy z kompletem 3 kluczy, o wymiarach w świetle ościeżnicy 160 x 220cm, kolor biały, szt – 1
- poz.7** - drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe „prawe”, ocieplone, z szybą $U=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$, z wypełnieniem w części dolnej, z klamką, zamkiem, oraz wkładką na zamek patentowy z kompletem 3 kluczy, o wym. w świetle ościeżnicy 100/220cm, w kolorze białym, szt – 1
- poz.5 + poz.6** - drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą metalową, przeszklone szybą bezpieczną, z kratką nawiewną, z klamką, zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy, o wym. w świetle ościeżnicy 90 x 200cm, w kolorze białym, prawe, szt - 2
- poz.5 + poz.6** – drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą metalową, przeszklone szybą bezpieczną, z kratką nawiewną, z klamką, z zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy, o wymiarach w świetle ościeżnicy 90 x 200cm, w kolorze białym, szt – 1

Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca, tj:

- poz.2** - okno pięciokomorowe ze ślaniem, otwierane w górnej części, o wym 70 x 145cm, szyba $U=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$, z funkcją rozszczelniania, kolor biały,
0,7 * 1,45 * 3= m²- 3,05
- poz.5** - ościeżnice metalowe szt – 3
- poz.6** - skrzydła drzwiowe drewniane, wewnętrzne, przeszklone szybą bezpieczną, z kratką nawiewną, z klamką, z zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy, kolor biały
0,9 x 2,0 x 3 m² – 5,4
- poz.8** – drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, przeszklone szybą bezpieczną, z wypełnieniem w dolnej części, z klamką i zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy z kompletem 3 kluczy, kolor biały. Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi ościeżnicy,
1,62 x 2,26 = m² – 3,66

6. Roboty malarskie.

Nie wyceniać tych prac, ponieważ będą wykonywane przez Inwestora. Nie brać również pod uwagę materiałów malarskich od p. 107 – 112.

Inwestor dostarcza materiały zgodnie z wykazem od p. 83 – 106 + p. 113 + p. 114.
Należy to uwzględnić w ofercie.

- CZĘŚĆ SOCJALNA.

1. Roboty rozbiórkowe.

Nie wyceniać rozbiórek i wykopów w poz. 1 – 23.
Do wyceny przyjąć poz. 24 – 30.

2. Roboty betonowe i żelbetowe.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

3. Roboty murowe.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

4. Więźba dachowa.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

5. Pokrycie dachu.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

6. Tynki wewnętrzne, okładziny.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

7. Podkłady, izolacje, posadzki.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

8. Stolarka okienna i drzwiowa.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

9. Roboty malarskie.

Proszę nie wyceniać tych prac, ponieważ będą wykonane przez Inwestora.

10. Elewacja i roboty zewnętrzne.

Nie wyceniać tego działu, prace te nie będą wykonywane.

ROBOTY SANITARNE.

- CZĘŚĆ WARSZTATOWA.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem. Materiały wg. wykazu od p. 53 – p.82 dostarcza Inwestor i należy to uwzględnić w wycenie oferty. Należy również uwzględnić filtr dymów spawalniczych – szt.2 wg.cz. VII przedmiotu zamówienia.

- CZĘŚĆ SOCJALNA.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.

ROBOTY ELEKTRYCZNE.

- CZĘŚĆ WARSZTATOWA.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem. Materiały wg. wykazu od p.1 do p.52 dostarcza Inwestor i należy to uwzględnić w wycenie oferty.

CZĘŚĆ SOCJALNA.

Wycenić zgodnie z podanym przedmiarem.