

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Docieplenie budynku Grupa Inernatowa I

Adres inwestycji: 96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec

Zamawiający: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, 96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. DOCIEPLENIE ŚCIAN [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]				
1. KNR 2-02 0925-0100 analogia Osłony okien i drzwi folią polietylenową	m2	31,0302		
2. KNR 4-01 0701-0500 Odbicie tynków z zaprawy cem.-wap.	1 m2	40,0000		
3. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m2	5,3760		
4. KNR 4-01 0535-0500 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	1 m	45,3600		
5. KNR 0-28 2629-0600 analogia Montaż listwy kapinosowej - zaprawa klejąca	m	7,5800		
6. KNR 0-17 2608-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie	1 m2	390,9114		
7. KNR 0-17 2608-0200 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą, jednokrotnie	1 m2	390,9114		
8. KNR 0-17 2608-0500 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	100 m2	3,9091		
9. KNR 0-17 2609-0100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian -gr 5cm	1 m2	390,9114		
10. KNR 0-17 2609-0400 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	1 szt	1528,0000		
11. KNR 0-17 2609-0600 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	1 m2	390,9114		
12. KNR 0-17 2609-0800 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	1 m	46,0000		
13. KNR 0-17 2610-0800 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplanie ościeży o szerokości do 30cm. Styropian gr. 3 cm	m2	21,9520		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
14. KNNR 2 1901-0200 analogia Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką. Docieplenie ścian ; dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczególnie narażonych / do wysokości dolnej krawędzi okien parteru/	m2	114,9600		
15. NNR 6 0541-0200 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm /podokienniki/ i cokół	m2	47,0960		
16. KNR 0-17 0926-0100 Ręczne nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 pod wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego Ceresit CT 35 - pierwsza warstwa	m2	407,1114		
17. KNR 0-17 0928-0100 Ręczne wykonywanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grub. 2mm, z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 89 w metodzie "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	407,1114		
18. KNR 2-02 0333-0101 Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścianzewewnętrznych. Uszczelnienie silikonem otworów okiennych i drzwiowych /analogia/.	m	82,8800		
19. KNR 0-33 0028-0105 Malowanie elewacji. Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54	m2	429,0634		
20. KNR 4-01 0312-0600 Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł. Uzupełnienie gładzi na rolkach. szer.2 cegły - pochyło parapety dolne	1 m	14,4000		
21. KNR 4-01 0322-0200 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	1 szt	8,0000		
22. KNR 2-02 0510-0301 Rury spustowe z blachy ocynkowane okrągłe o średnicy 12 cm - montaż rur z odzysku	1 m	45,0000		
23. KNR AT-05 1651-03 Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 10m	m2	407,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu