

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku spichlerza

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy Studzieniec

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Krakowska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 14

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Uwagi

Kosztyorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]				
1. KNR 4-01 0535-0200 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku , blacha panelowa układana na rąbek.	1 m2	106,0000		
2. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek murów ogniowych, pas podrynnowy, okapów kołnierzy, gzymsów itp.; z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	6,0000		
3. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	10,0000		
4. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	11,2000		
5. KNR 4-01 0414-0700 Wymiana deskowania lub łączenia dachów. Łaty i kontrłaty odstęp do 20 cm	m2	106,0000		
6. NNR 6 0411-0200 Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych	1 m	20,0000		
7. KNR 4-01 0414-0100 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 19mm - deska pod rynną szer 40cm	1 m2	8,0000		
8. KNR 4-01W 0416-0200 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy	1 m	10,6000		
9. KNNR 2 0604-0200 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	106,0000		
10. NNR 6 0535-0400 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach	1 m2	106,0000		
11. KNR 0-15 0521-0100 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej.	100 m	0,1000		
12. KNR 2-02 0506-0200 Różne obróbki i elementy z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, grubość blachy 0,50mm pas podrynnowy, nadrynnowy, kominy, okienka dachowe.	1 m2	22,4200		
13. KNR 2-02 0510-0301 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	1 m	11,2000		
14. KNR 2-02 0508-0301 Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm, grubość blachy 0,55mm	1 m	20,0000		
15. KNR 2-22 0702-0500 Ułożenie gąsiorów i ław kominiarskich. Ławy kominiarskie z wypełnieniem ażurowym	100 m	0,0900		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
16. NNR 6 0539-0400 Montaż barier śniegowych na dachu krytym blachą stalową powlekaną	1 m	20,0000		
17. KNNR 2 1501-0100 Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań do 20m	m2	112,0000		
18. KNNR 5 0601-0201 Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapężane poziome, mocowane na wspornikach klejonych; pręty stalowe ocynkowane mocowane na kominach i do uziomów pionowych	m	53,6000		
19. KNR 5-18 1603-0100 Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	uziom	4,0000		
20. KNR 5-18 1603-0200 Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny wraz z protokołem pomiarów instalacji odgromowej.	uziom	4,0000		
21. KNR 4-01 0311-0100 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej - ogniomur	1 m3	1,5264		
22. KNR 2-02 0901-0100 Tynki zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie - ogniomur	1 m2	16,9600		
23. KNR 2-02 0504-0500 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę - obłożenie ogniomuru	1 m2	6,3600		
24. KNR 4-01 0108-0200 Wywóz ziemi i gruzu i uprzątnięcie terenu po robotach. Wywóz samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km grunt kat. III	1 m3	1,5000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku spichlerza

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy Studzieniec

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Krakowska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0535-0200		Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku , blacha panelowa układana na rąbek. 5.30*10*2	1 m2	106,0000 106,00000
2	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych,pas podrynnowy, okapów kołnierzy, gzymsów itp.; z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy: 10.0*0.30*2	1 m2	6,0000 6,00000
3	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10	1 m	10,0000 10,00000
4	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.6*2	1 m	11,2000 11,20000
5	KNR 4-01 0414-0700		Wymiana deskowania lub łączenia dachów. Łaty i kontrłaty odstęp do 20 cm 5.30*10*2	m2	106,0000 106,00000
6	NNR 6 0411-0200		Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych 10*2	1 m	20,0000 20,00000
7	KNR 4-01 0414-0100		Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 19mm - deska pod rynną szer 40cm 10*0.4*2	1 m2	8,0000 8,00000
8	KNR 4-01W 0416-0200		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy 5.3*2	1 m	10,6000 10,60000
9	KNNR 2 0604-0200		Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 106	m2	106,0000 106,00000
10	NNR 6 0535-0400		Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach 106	1 m2	106,0000 106,00000
11	KNR 0-15 0521-0100		Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej. 10	100 m	0,1000 10,00000
12	KNR 2-02 0506-0200		Różne obróbki i elementy z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, grubość blachy 0,50mm pas podrynnowy, nadrynnowy, kominy, okienka dachowe. pas nadrynnowy: 10*0.35*2 pas podrynnowy: 10*0.4*2 obróbka przy ścianie bud. ogniomur: 10.6*0.35*2	1 m2	22,4200 7,00000 8,00000 7,42000
13	KNR 2-02 0510-0301		Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm 5.6*2	1 m	11,2000 11,20000

1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 2-02 0508-0301		Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm, grubość blachy 0,55mm 10*2	1 m	20,0000 20,00000
15	KNR 2-22 0702-0500		Ułożenie gąsiorów i ław kominiarskich. Ławy kominiarskie z wypełnieniem ażurowym 9	100 m	0,0900 9,00000
16	NNR 6 0539-0400		Montaż barier śniegowych na dachu krytym blachą stalową powlekaną 10*2	1 m	20,0000 20,00000
17	KNNR 2 1501-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań do 20m 10*5.6*2	m2	112,0000 112,00000
18	KNNR 5 0601-0201		Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapężane poziome, mocowane na wspornikach klejonych; pręty stalowe ocynkowane mocowane na kominach i do uziomów pionowych 10+5.30*4+5.6*4	m	53,6000 53,60000
19	KNR 5-18 1603-0100		Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy 4	uzio m	4,0000 4,00000
20	KNR 5-18 1603-0200		Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny wraz z protokołem pomiarów instalacji odgromowej. 4	uzio m	4,0000 4,00000
21	KNR 4-01 0311-0100		Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej - ogniomur 10.6*0.3*0.24*2	1 m3	1,5264 1,52640
22	KNR 2-02 0901-0100		Tynki zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie - ogniomur 10.6*0.8*2	1 m2	16,9600 16,96000
23	KNR 2-02 0504-0500		Pokrycie dachów dachówką karpówką ceramiczną w łuskę - obłożenie ogniomuru 10.6*2*0.3	1 m2	6,3600 6,36000
24	KNR 4-01 0108-0200		Wywóz ziemi i gruzu i uprzątnięcie terenu po robotach. Wywóz samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km grunt kat.III 1.5	1 m3	1,5000 1,50000