

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej Budynek Biurowy

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 0-19 0928-1001		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o powierzchni do 2,5m ² , mocowanych na dyble , bez demontażu parapetów. 1.23*1.95*9	1m ²	21,5865 21,58650
2	KNR 4-01W 0307-0700		Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemurowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych 18	m	18,0000 18,00000
3	KNR 0-19 1022-1000		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m ² mocowane na kotwy. Podział skrzydła okiennego na trzy pola , poprzeczka szer. 50mm , szyba zespolona K-1.1 , profil 6-cio komorowy wzmocniany firmy Sonarol w kolorze białym. 1.23*1.95*9	1m ²	21,5865 21,58650
4	KNR 4-01 0354-1100		Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych 1.3*9	m	11,7000 11,70000
5	KNR 4-01 0321-0100		Obsadzenie podokienników drewnianych o długości do 1,5m w ścianach z cegieł / podokienniki z odzysku/ 9	szt	9,0000 9,00000
6	KNR 4-01 0708-0300		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone 5.13*9	m	46,1700 46,17000
7	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.95*2+1.25)*0.4*9	m ²	18,5400 18,54000
8	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią 30	10 m ²	3,0000 30,00000
9	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu. 1	m ³	1,0000 1,00000

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej Budynek Biurowy

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 0-19 0928-1001 Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o powierzchni do 2,5m2, mocowanych na dyble , bez demontażu parapetów.	1m2	21,5865		
2. KNR 4-01W 0307-0700 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemurowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych	m	18,0000		
3. KNR 0-19 1022-1000 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy. Podział skrzydła okiennego na trzy pola , poprzeczka szer. 50mm , szyba zespolona K-1.1 , profil 6-cio komorowy wzmocniony firmy Sonarol w kolorze białym.	1m2	21,5865		
4. KNR 4-01 0354-1100 Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych	m	11,7000		
5. KNR 4-01 0321-0100 Obsadzenie podokienników drewnianych o długości do 1,5m w ścianach z cegieł / podokienniki z odzysku/	szt	9,0000		
6. KNR 4-01 0708-0300 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	46,1700		
7. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	18,5400		
8. KNR 4-01W 1216-0100 Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	10 m2	3,0000		
9. KNR 4-01 0108-0900 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu.	m3	1,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu