

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont pomieszczeń mieszkalnych [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m ²	szt	3,0000
			3		3,00000
2	KNR 0-19 1023-1201		Drzwi z PCV mocowane na dyble, z obróbką obsadzenia magazynek - drzwi prawe, podzielone ramiakiem poziomym na wysokości 80cm od posadzki, płycina pełna góra i dół, szer. profilu 80-100 szatnia - prawe, podzielone ramiakiem poziomym na wys. 80cm od posadzki, płycina pełna góra i dół, szer. profilu 80-100mm łazienka - lewe, łazienkowe, podzielone ramiakiem poziomym na wysokości ok. 150-169 cm od posadzki, płycina pełna dół, góra szyba mleczna bezpieczna, szer. profilu 80-100mm	1m ²	5,1865
			magazynek - prawe: 0.87*2.05		1,78350
			szatnia-prawe: 0.83*2.05		1,70150
			łazienka - lewe: 0.83*2.05		1,70150
3	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m ²	m ²	165,4978
			Pom WC: 9.71		9,71000
			Sypialnia nr 1: (6.07+3.63)*2*1.71		33,17400
			Sypialnia nr 2: (4.7+3.1)*2*1.71		26,67600
			Sypialnia nr 3: (4.7+4.94)*2*1.71		32,96880
			korytarz: (8.3+1.22)*2*1.6		30,46400
			klatka: 9.85*3.3		32,50500
4	KNP 02 1307 -0105		Drobne naprawy tynku oraz szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz pow. ścian ok 5% powierzchni pod malowanie memulsyjne oraz pod malowanie olejne	m ²	17,5000
			17.5		17,50000
5	KNR 4-01 1206-0900		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m ²	156,2762
			Pom. WC - łazienka góra, cokół: 2.4*3.2+(2.4+3.2)*2*1.25+(2.5+1)*2*1+2.5*1+9.85*0.		31,18000
			Pom. natrysku: 15.54		15,54000
			Sypialnia nr 1: (6.07+3.63)*2*1.54		29,87600
			Sypialnia nr 2: (4.7+3.1)*2*1.54		24,02400
			Sypialnia nr 3: (4.7+4.94)*2*1.54		29,69120
			Szatnia: (3.3+2.55)*2*1.5+3.3*2.55		25,96500
6	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	293,8585
			Sypialnia Nr 1: (6.07+3.63)*2*1.77		34,33800
			Sypialnia nr 2: (4.7+3.1)*2*1.77		27,61200
			Sypialnia nr 3: (4.7+4.94)*2*1.77		34,12560
			korytarz góra: (8.3+1.22)*2*1.61		30,65440
			klatka schodowa: 1.65*1.65+2.4*1.2+(3.28+1.0)*2*1.6+9.85*3,3		51,80350
			łazienka: (2.92+3.3)*2*1.25+(2.55+1)*2*1.2		24,07000
			korytarz dół: (7.6+1.6)*2*1.6+(6.5+1.6)*2*1.6+(2.95+1.9)*2*1.65		71,36500
			szatnia: (3.3+2.55)*2*1.7		19,89000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
7	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	113,6041
			6.07*3.63+4.7*3.1+4.7*4.94+8.3*1.22+2.2*1.65+2.4*1.2+2.92*3.3+2.45*3.7+4.95*1.2+2.3*3+2.95*1.9		113,60410
8	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm.	m	85,0000
			85		85,00000
9	KNR 4-01 1212-1901		Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych	m2	27,1200
			(0.60*0.2*2)*113		27,12000
10	KNR 4-01 0815-0800		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - analogia , demontaż i ponowny montaż listew narożnych ścian szer 10x10cm	m	48,4000
			48.4		48,40000
11	KNR 4-01 1208-0200		Wylugowanie farby olejnej lub ftalowej z tynków ścian pod tynk żywiczny	m2	134,9255
			korytarz góra: 8.3*2*1.7+0.7*1.65+2.4*1.6+(3.23+1)*2*1.65		47,17400
			klatka schodowa i korytarze dół: 2.2*1.65+7.2*1.65+8.56*1.65+9.85*1.65+2.2*1.5+7.6*1.6+6.5*1.6+9.7*1.65		87,75150
12	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	134,9255
			134.9255		134,92550
13	KNR 0-23 2611-0300		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez dwukrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	134,9255
			134.9255		134,92550
14	KNR 0-23 2612-0600		Zaciągnięcie warstwy kleju na ścianach pod tynk żywiczny	m2	134,9255
			134.9255		134,92550
15	KNR 0-17 0929-0100		Ręczne nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 pod wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku żywiczno-mineralnego Ceresit CT 68 - pierwsza warstwa	m2	134,9255
			134.9255		134,92550
16	KNR 0-17 0929-0200		Ręczne nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 pod wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku żywiczno-mineralnego następna warstwa	m2	134,9255
			134.9255		134,92550
17	KNR 0-17 0930-0300		Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grubości ca 2,0mm, z tynku żywiczno-mineralnego, strukturalnego Ceresit CT 69, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	134,9255
			134.9255		134,92550
18	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	200,0000
			200		200,00000
19	KNR 4-01 0818-0500		Zerwanie posadzki - wykładziny dywanowej w sypialniach.	m2	62,0000
			62		62,00000
20	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	28,0000
			korytarze - parter: 28		28,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
21	KNR 0-12 1118-0100		Przygotowanie powierzchni posadzek do wykonania wylewek samopoziomujących	m2	90,0000
			28+62		90,00000
22	NNRNKB 202 1132-01		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 3 cm	m2	90,0000
			90		90,00000
23	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	90,0000
			90		90,00000
24	KNR 2-02 1113-0502		Posadzki z płytek wykładziny dywanowej 50x50 z polipropylenu 100% o gramaturze 600-800 gr/m2, wysokość runa 3-5mm, trudnopalna, antyelektrostatyczna odporna na ruch i kółka foteli.	m2	62,0000
			62		62,00000
25	KNR 2-02 1112-0500		Posadzki z wykładziny rulonowej PCW bez warstwy izolacyjnej, typu Tarkett klasa ścieralności M gr. 2.5 - 3mm	m2	28,0000
			28		28,00000
26	KNR 2-02 1112-0900		Zgrzewanie posadzkowych wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	12,0000
			12		12,00000
27	KSNR 2 1106-0600		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Listwy przyścienne drewniane wys. 120mm	m	75,0000
			53+22		75,00000
28	KNR 4-03 0614-0200		Wymiana skrzynki rozdzielczej oświetlenia wewnątrz budynku, założenie skrzynki PVC o wym. 41x48cm	szt	1,0000
			1		1,00000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0212-0100		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm -rozkucie posadzki 5*0,5*0,15	m3	0,3750 0,37500
2	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 0,9*2,2	m2	1,9800 1,98000
3	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,9*2*2+2,2*2*2	m2	12,4000 12,40000
4	KNR 4-01 0333-1000		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt	2,0000 2,00000
5	KNR 2-01 0310-0200		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład 5*1*3	m3	15,0000 15,00000
6	KNR 2-01 0310-0600		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m, ze złożeniem urobku na odkład dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości wykopu w gruncie kat. III - krotność 2 5*1*1	m3	5,0000 5,00000
7	KNR 4-02 0233-0800		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 110mm 8	szt	8,0000 8,00000
8	KNR 2-18 0517-0200		Przewody kanalizacyjne z rur PVC bezciśnieniowe średnicy zewnętrznej 200mm ,włączenie do studzienki kanalizacyjnej 5	m	5,0000 5,00000
9	KNNR 11 0406-0100		Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315mm; głębokość 2,0m 1	studnia	1,0000 1,00000
10	KNR 2-15 0205-0401		Rurociągi z PCV o średnicy 160mm , łączone metodą wciskową 5	m	5,0000 5,00000
11	KNR 2-01 0320-0500		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m 15	m3	15,0000 15,00000
12	KNR 4-02 0223-0300		Wymiana ustępu z miską fajansową - Kompakt 1	kpl	1,0000 1,00000
13	KNR 4-02 0220-0100		Wymiana umywalki fajansowej 1	szt	1,0000 1,00000
14	KNR 4-01 0323-0400		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły 2	szt	2,0000 2,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 4-01 0207-0100		Wypełnienie żwirobetonem, bez deskowań i stemplowań, bruzd w podłogach, stropach i ścianach o przekroju do 0,015m ² - zabetonowanie bruzd	m	5,0000
			5		5,00000
16	KNR 0-12 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża	m ²	13,6400
			0,9*2*2,2+2,2*2*2,2		13,64000
17	KNR 0-12 0829-0800		Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 30x30cm, układane metodą zwykłą	m ²	13,6400
			13,64		13,64000
18	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą	m ²	1,9800
			1,98		1,98000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wymiana stolarki drzwiowej [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 0-19 0928-1201		Demontaż drzwi z PCV, mocowanych na dyble 1.5*2.50	1m2	3,7500 3,75000
2	KNR 4-01W 0307-0700		Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemurowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych 4	m	4,0000 4,00000
3	KNR 0-19 1022-1201		Drzwi / 90/ z PCV mocowane na dyble, w kolrze Palisander o wym. 100*210 . Drzwi jednoskrzydłowe , przeszklone z podziałem 1/2 x1/2 , szpros pośrodku szer. 8cm , szyba jednokomorowa, bezpieczna nisko-emisyjna. 1.0*2.1	1m2	2,1000 2,10000
4	KNR 4-01 0708-0300		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone 10	m	10,0000 10,00000
5	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10*0.4	m2	4,0000 4,00000
6	KNR 4-01 1216-0100		Zabezpieczenie (zasypianie) podłóg folią 6	m2	6,0000 6,00000
7	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu. 0.5	m3	0,5000 0,50000

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Wymiana stolarki drzwiowej [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]				
1. KNR 0-19 0928-1201 Demontaż drzwi z PCV, mocowanych na dyble	1m2	3,7500		
2. KNR 4-01W 0307-0700 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemurowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych	m	4,0000		
3. KNR 0-19 1022-1201 Drzwi / 90/ z PCV mocowane na dyble, w kolrze Palisander o wym. 100*210 . Drzwi jednoskrzydłowe , przeszklone z podziałem 1/2 x1/2 , szpros pośrodku szer. 8cm , szyba jednokomorowa, bezpieczna nisko-emisyjna.	1m2	2,1000		
4. KNR 4-01 0708-0300 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	10,0000		
5. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,0000		
6. KNR 4-01 1216-0100 Zabezpieczenie (zasypianie) podłóg folią	m2	6,0000		
7. KNR 4-01 0108-0900 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu.	m3	0,5000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2 1	szt	1,0000 1,00000
2	KNR 0-19 1023-1200		Drzwi z PCV mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia - pełne. 1*2.05	1m2	2,0500 2,05000
3	KNR 4-01 0708-0200		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 25cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszone 10*0.4	m	4,0000 4,00000
4	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.3*1.50+2.7*3.3	m2	13,8600 13,86000
5	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10	m2	10,0000 10,00000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Malowanie pasa podrynnowego [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0535-0300		Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku na budynku Gr I i gr. III oraz ponowny montaż po pomalowaniu pasa podrynnowego 58*2	m	116,0000 116,00000
2	KNR 4-01 0535-0500		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku oraz ponowny montaż po pomalowaniu pasa podrynnowego 7.56*6*2	1 m	90,7200 90,72000
3	KNR 4-01 1212-0200		Malowanie dwukrotne tytanowo-asfaltową alubit, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych - pas podrynnowy. 58*0.45*2	m2	52,2000 52,20000
4	KNR AT-05 1651-03		Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 10m 407 *2	m2	814,0000 814,00000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont starych budynków [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - sufity, przygotowanie do pomalowania 2.85*3.4+1.5*1.0+1.4*4.5+3.6*2.6+5+7.3*2.6+3.8*2.6*3	m2	80,4700 80,47000
2	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - przygotowanie powierzchni ścian do malowania pom. kuchni: (3.6+2.0)*2*1.20+(5.0+2.60)*2*2.60+(7.30+2.60)*2*2.60 klatka schodowa: 10.80*2.0+21*2	m2	168,0400 104,44000 63,60000
3	KNP 02 1307-0105		Drobne naprawy tynku oraz szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz pod malowanie 10% pow.	m2	
4	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 168.04+80.47	m2	248,5100 248,51000
5	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 80.47	m2	80,4700 80,47000
6	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 168.04	m2	168,0400 168,04000
7	KNR 4-01 1206-0500		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi , z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian 7,3*2*1,5+2,6*2*1,5+10,8*1,7+21*1,7	m2	83,7600 83,76000
8	KNR 4-01 1212-0200		Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych - drzwi drzwi: 0,9*2,0*3 pow, pełne: 1,5*5,6+2,2*1,8+2,2*1,6+2,6*1,5	m2	25,1800 5,40000 19,78000
9	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania 50	m	50,0000 50,00000
10	KNR 4-01 1212-1900		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 0,6*0,20*22	m2	2,6400 2,64000
11	kalkulacja własna		Demontaż i ponowny montaż mebli 1	kpl	1,0000 1,00000
12	KNR 4-01 1215-0800		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 80,47	m2	80,4700 80,47000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0212-0300		Rozebranie elementów betonowych zbrojonych 1,3*2,2*0,18+1,32*2,85*0,2	m3	1,2672 1,26720
2	KNR 2-02 0218-0100		Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 1,2672	m3	1,2672 1,26720
3	KNR 2-02 1121-0500		Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych metodą kombinowaną na klej -płytką gresowa antypoślizgowa ,na zaprawie mrozoodpornej z wypełnieniem spoiną epoksydową, 1,3*2,2+0,19*4,8+1,32*2,85+7,*2*0,19	m2	10,1940 10,19400
4	KNR 4-01 0108-1500		Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,5	m3	1,5000 1,50000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 0-19 0928-1001		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o powierzchni do 2,5m2, mocowanych na dyble , bez demontażu parapetów.	1m2	19,1880
			1.23*1.95*8		19,18800
2	KNR 4-01W 0307-0700		Przemuirowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemuirowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych	m	18,0000
			18		18,00000
3	KNR 0-19 1022-1000		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy. Podział skrzydła okiennego na trzy pola , poprzeczka szer. 50mm , szyba zespolona K-1.1 , profil 6-cio komorowy wzmacniany firmy Sonarol w kolorze białym.	1m2	19,1880
			1.23*1.95*8		19,18800
4	KNR 4-01 0354-1100		Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych	m	10,4000
			1.3*8		10,40000
5	KNR 4-01 0321-0100		Obsadzenie podokienników drewnianych o długości do 1,5m w ścianach z cegieł / podokienniki z odzysku/	szt	8,0000
			8		8,00000
6	KNR 4-01 0708-0300		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	41,0400
			5.13*8		41,04000
7	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	16,4160
			41,04*0.4		16,41600
8	KNR 4-01 1216-0100		Zabezpieczenie (zasypanie) podłóg folią	m2	30,0000
			30		30,00000
9	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu.	m3	1,0000
			1		1,00000