

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont łazienki w budynku Administracji

Adres inwestycji: 96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec

Zamawiający: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, 96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek 2.28*1.93+1.1*1*2	m2	6,6004 6,60040
2	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.28+1.93)*2*2+(1.1+1)*2*2-(0.8*2*3)	m2	28,8400 28,84000
3	KNR 4-02 0233-0800		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 110mm 2	szt	2,0000 2,00000
4	KNR 4-02 0235-0900		Demontaż ustępu z miską fajansową kompakt 2	1 kpl	2,0000 2,00000
5	KNR 4-02 0233-0600		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm 1	1 szt	1,0000 1,00000
6	KNR 4-02 0235-0600		Demontaż umywalki 1	1 kpl	1,0000 1,00000
7	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	1 szt	1,0000 1,00000
8	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 3	1 szt	3,0000 3,00000
9	KNR 4-02 0520-0100		Demontaż grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 2	1 kpl	2,0000 2,00000
10	KNR 4-02 0506-0200		Demontaż rurociągu stalowego średnicy 20mm, o połączeniach spawanych 4	1 m	4,0000 4,00000
11	KNR 2-15 0107-0200		Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 20mm 4	1 szt	4,0000 4,00000
12	KNR 2-15W 0112-0102		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.niemieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm . 6	1 m	6,0000 6,00000
13	KNR 2-15 0115-0100		Bateria umywalkowa podtynkowa Dn=15mm 2	1 szt	2,0000 2,00000
14	KNR 2-15 0221-0100		Umywalki pojedyncze porcelanowe nablátowe owalne. 2	1 szt	2,0000 2,00000
15	KNR 2-15G 0101-0100		Geberit Duofix Sigma H112 montowany na ścianie, do miski ustępowej 2	1 kpl	2,0000 2,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
16	KNR 2-15 0208-0500		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o średnicy 110mm, łączone metodą wciskową	1 podejście	2,0000
			2		2,00000
17	KNR 2-15 0205-0400		Rurociągi z PCV o średnicy 110mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	2,0000
			2		2,00000
18	KNR 2-15 0224-0100		Ustępy pojedyncze - miska wisząca np. Doto Pure RIM 54 z deską Slim wolnoopadającą	1 kpl	2,0000
			2		2,00000
19	KNR 2-02 2004-0600		Obudowa stelażu WC Geberit płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 100-01	1 m2	2,1600
			0.9*1.2*2		2,16000
20	KNR 2-15W 0404-0100		Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm	1 m	10,0000
			10		10,00000
21	KNR 2-15W 0417-0100		Grzejniki aluminiowe typu G-500. Grzejnik o ilości elementów do 5	1 kpl	2,0000
			2		2,00000
22	KNR 4-01 0342-0100		Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod montaż rur PE wodociągowych i CO.	1 m	12,0000
			12		12,00000
23	KNR 4-01 0705-0100		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 15cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - wapno suchogaszzone	1 m	12,0000
			12		12,00000
24	KNR 0-12 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża	m2	27,1880
			(2.28+1.93+1.93)*2.2+(1.1+1)*2*2.2*(0.8*2*3)		27,18800
25	KNR 0-12 0829-0800		Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki ściennie polerowane	m2	27,1880
			27.188		27,18800
26	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - polerowane	m2	6,6000
			6.6		6,60000
27	KNR 4-01 0318-0200		Obsadzenie ościeżnic MDF skrzynkowych wewnętrznych	1 szt	3,0000
			3		3,00000
28	KNR 2-02 1017-0200		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,60m2 MDF lakierowane np. PORTA	1 m2	4,8000
			0.8*2*3		4,80000
29	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	0,6523
			3.38*1.93		6,52340

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
30	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	3,4671
			$2.28*2.65+1.93*0.65+1.93*2.65+(1.1+1)*2*2.65*2$		34,67100

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont łazienki w budynku Administracji

Adres inwestycji: 96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec

Zamawiający: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, 96-330 Puszcza Mariańska, Studzieniec

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys inwestorski

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01 0811-0700 Rozebranie posadzek z płytek	m2	6,6004		
2. KNR 4-01 0819-1500 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	28,8400		
3. KNR 4-02 0233-0800 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 110mm	szt	2,0000		
4. KNR 4-02 0235-0900 Demontaż ustępu z miską fajansową kompakt	1 kpl	2,0000		
5. KNR 4-02 0233-0600 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm	1 szt	1,0000		
6. KNR 4-02 0235-0600 Demontaż umywalki	1 kpl	1,0000		
7. KNR 4-02 0132-0100 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	1 szt	1,0000		
8. KNR 4-01 0354-0700 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2,0m2	1 szt	3,0000		
9. KNR 4-02 0520-0100 Demontaż grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	1 kpl	2,0000		
10. KNR 4-02 0506-0200 Demontaż rurociągu stalowego średnicy 20mm, o połączeniach spawanych	1 m	4,0000		
11. KNR 2-15 0107-0200 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 20mm	1 szt	4,0000		
12. KNR 2-15W 0112-0102 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.niemieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm .	1 m	6,0000		
13. KNR 2-15 0115-0100 Bateria umywalkowa podtynkowa Dn=15mm	1 szt	2,0000		
14. KNR 2-15 0221-0100 Umywalki pojedyncze porcelanowe nablatowe owalne.	1 szt	2,0000		
15. KNR 2-15G 0101-0100 Geberit Duofix Sigma H112 montowany na ścianie, do miski ustępowej	1 kpl	2,0000		
16. KNR 2-15 0208-0500 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 110mm, łączone metodą wciskową	1	2,0000		
17. KNR 2-15 0205-0400 Rurociągi z PCV o średnicy 110mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	2,0000		
18. KNR 2-15 0224-0100 Ustępy pojedyncze - miska wisząca np.Doto Pure RIM 54 z deską Slim wolnoopadającą	1 kpl	2,0000		
19. KNR 2-02 2004-0600 Obudowa stelażu WC Geberit płytami gipsowo-kartonowymi	1 m2	2,1600		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 100-01				
20. KNR 2-15W 0404-0100 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm	1 m	10,0000		
21. KNR 2-15W 0417-0100 Grzejniki aluminiowe typu G-500. Grzejnik o ilości elementów do 5	1 kpl	2,0000		
22. KNR 4-01 0342-0100 Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej pod montaż rur PE wodociągowych i CO.	1 m	12,0000		
23. KNR 4-01 0705-0100 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 15cm, na murach z cegiel lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - wapno suchogaszone	1 m	12,0000		
24. KNR 0-12 0829-0100 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża	m2	27,1880		
25. KNR 0-12 0829-0800 Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki ścienne polerowane	m2	27,1880		
26. KNR 0-12 1118-0800 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - polerowane	m2	6,6000		
27. KNR 4-01 0318-0200 Obsadzenie ościeżnic MDF skrzynkowych wewnętrznych	1 szt	3,0000		
28. KNR 2-02 1017-0200 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60m2 MDF lakierowane np. PORTA	1 m2	4,8000		
29. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	0,6523		
30. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	3,4671		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu