

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW/ORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont pomieszczeń Szpitala [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
			Dział nr 2. Remont pomieszczeń [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 4-01 0346-0300		Wykucie gniazd dla belek o głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	8,0000
			8		8,00000
2	KNR 4-01 0313-0400		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 120mm	m	4,6000
			4.60		4,60000
3	KNR 19-01 0704-0400		Umocowanie siatek tynkarskich. Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek stalowych	m stopki	4,6000
			4.6		4,60000
4	KNR 19-01 0705-0200		Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową. Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych. lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach	m2	2,3000
			4.6*0.5		2,30000
5	KNR 4-01 0348-0300		Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	12,8800
			(2.30+2.30)*2.8		12,88000
6	KNR 4-01 0708-0200		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 25cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	10,2000
			4.6+5.6		10,20000
7	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt	13,0000
			6+2+1+4		13,00000
8	KNR 2-02 1017-0200		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, MDF lakierowane	m2	16,2000
			0.9*2*9		16,20000
9	KNR 4-01 0318-0200		Obsadzenie ościeżnic MDF skrzynkowych wewnętrznych w otworze o powierzchni do 2m2 w ścianach z cegieł	szt	9,0000
			9		9,00000
10	KNR 0-19 1023-1201		Drzwi z PCV mocowane na dyble, z obróbką obsadzenia	1m2	5,6000
			0.7*2.0*4		5,60000
11	KNR 4-01 0818-0500		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	73,1090
			Gabinet lekarski, gabinet zabiegowy: 3.87*3.12+3.10*3.0		21,37440
			Pom. socjalne, sala chorych,korytarz: 4.42*3.05+5.56*4.56+8.60*1.50		51,73460
			parter: 4.65*2.23+2.95*2.23+3.24*2.23+4.3*2.237.69*1.35		
12	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	73,1090
			73.1090		73,10900

2. Remont pomieszczeń

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 73.1090+29+148	m2	250,1090 250,10900
14	KNR 2-02 1112-0503		Posadzki z wykładziny rulonowej PCW gr.do 5mm Tarkett klasa M 73.1090	m2	73,1090 73,10900
15	KNR 2-02 1112-0900		Zgrzewanie posadzkowych wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 73.1090	m2	73,1090 73,10900
16	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek gab. lekarski, Gab. zbiegowy, pom. socjalne: 1.20*1.8+1.5*1.8+1.8*1.8 sala chorych, łazienka: 1.46*1.80+(2.98+2.32)*2*2.25+(2.8+2.25)*2*2.25+(2.35+1.3)*2*2.25+(1.25+2.4)*2*2.25+1.0*2.25*4+2.39*2.25*2 parter - łazienka: (2.25+2.25)*2*2.25+(2.25+2.4)*2*2.25 - 0.7*2*2	m2	148,2830 8,10000 101,80800 38,37500
17	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek 2.25*2.3+2.25*2.45+2.98*2.32+2.8*2.25+2.35*1.3+1.25*2.4	m2	29,9561 29,95610
18	KNR 4-03 1134-0200		Demontaż opraw świetłokowych. Belka montażowa 22	szt	22,0000 22,00000
19	KNR 5-08 0210-0100		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 6 Cu, 12 Al mm2. Podłoże różne od betonu - doprowadzenie instalacji do nowych lamp 30	m	30,0000 30,00000
20	KNR 4-02 0223-0300		Wymiana ustępu z miską fajansową - Kompakt 6	kpl	6,0000 6,00000
21	KNR 4-02 0228-0100		Wymiana miski fajansowej zestawu pisuarowego 2	szt	2,0000 2,00000
22	KNR 4-02 0219-0200		Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem i syfonem z tworzywa 7	kpl	7,0000 7,00000
23	KNR 4-02 0235-0700		Demontaż kabiny natryskowej 1	kpl	1,0000 1,00000
24	KNR 0-35 0123-0400		Montaż kabin natryskowych do kąpeli - kabiny prostokątne, rodzaj szyb - szyby matowe 1	kpl	1,0000 1,00000
25	KNR 4-02 0127-0101		Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 20mm - odkucie starego ,założenie króćca oraz montaż nowego zaworu 2	szt	2,0000 2,00000
26	KNR 0-12 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża 148.2830	m2	148,2830 148,28300
27	KNR 0-12 0829-0800		Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 30x30cm, układane metodą zwykłą 148.2830	m2	148,2830 148,28300

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą 29.9561	m2	29,9561 29,95610
29	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - sufity Parter: 4.65*2.23+2.95*2.23+3.24*2.23+4.3*2.23+7.69*1.35+2.23*1.81+1.43*3.27+2.25*2.25+2.25*2.4 Piętro: 3.87*3.12+3.10*3.0+4.42*3.05+5.56*4.56+4.57*2.93+2.98*2.32+2.8*2.25+2.35*1.3+1.25*1.4+8.60*1.50+3.0*1.2	m2	171,4363 63,31860 108,11770
30	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ścian Parter: (4.65+2.23)*2*3.28+(2.95+2.23)*2*3.28+(3.24+2.23)*2*3.28+(4.3+2.23)*2*3.28+(7.69+1.35)*2*3.28+(2.23+1.81)*2*1.68+(2.25+2.25)*2*1.03 (2.25+2.4)*2*1.05 Piętro: (3.87+3.12)*2*1.2+(3.1+3.0)*2*1.2+(4.42+3.05)*2*1.2+(5.56+4.56)*2*1.2+(4.57+2.93)*2*1.2+(2.3+1)*2*3.2+(2.98+2.32)*2*0.9 (2.8+2.25)*2*0.9+(2.35+1.3)*2*0.9+(1.2+2.4)*2*0.9+(8.60+1.5)*2*1.15	m2	417,4074 239,98040 9,76500 122,29200 45,37000
31	KNP 02 1307-0105		Drobne naprawy tynku oraz szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz pow. ścian ok 10% powierzchni pod malowanie emulsyjne oraz pod malowanie olejne 420x10% = 42m2: 42	m2	42,0000 42,00000
32	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 171.4363	m2	171,4363 171,43630
33	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 417.4074	m2	417,4074 417,40740
34	KNR 4-01 1206-0900		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian Parter: (1.43+3.27)*2*1.60 Piętro: (3.87+3.12)*2*2.0+(3.1+3.0)*2*2.0+(4.42+3.05)*2*2.0+(5.56+4.56)*2*2.05+(4.57+2.93)*2*2.05+(8.60+1.5)*2*2.05+(3.0+1.20)*2*2.05	m2	228,1520 15,04000 213,11200
35	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm. 120	m	120,0000 120,00000
36	KNR 4-01 1212-1901		Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych	m2	28,8000
37	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią 200	m2	200,0000 200,00000
38	KNR 4-01 0815-0800		Demontaż listew przyściennych oraz narożników ściennych 13.8+11+11+13+16+12+15+21+15.2+20	m	148,0000 148,00000
39	KNR 2-02 1113-0700		Listwy przyścienne z PCW 148	m	148,0000 148,00000
40	kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż szaf oraz pozostałych mebli 1	kpl	1,0000 1,00000

2. Remont pomieszczeń

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW/ORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
41	KNR 5-08W 0501-0200		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - zawieszane. Podłoże drewniane, mocowanie na haczykach. ilość mocowań - 2 szt	kpl	25,0000
			25		25,00000
42	KNR 5-08W 0512-0300		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych.,Oprawy rastrowe ledowe	kpl	25,0000
			25		25,00000
43	KNR 4-01 1215-0400		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	50,0000
			50		50,00000