

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku montowni mebli

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy Studzieniec

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Krakowska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 14

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Uwagi

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]				
1. KNR 4-01 0511-0300 Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	1 m2	350,8000		
2. Kalkulacja indywidualna UTYLIZACJA rozebranego eternitu	1 t	4,9000		
3. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek murów ogniowych, pas podrynnowy, okapów kolnierzy, gzymsów itp.; z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	8,7000		
4. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	29,0000		
5. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	6,4000		
6. KNR 4-01 0414-0700 Wymiana deskowania lub łączenia dachów. Łaty i kontrłaty odstęp do 20 cm	m2	350,8000		
7. NNR 6 0411-0200 Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych	1 m	58,0000		
8. KNR 4-01 0414-0100 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 19mm - podbitka	1 m2	34,8000		
9. KNR 4-01W 0416-0200 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy	1 m	30,0000		
10. KNR 2 0604-0200 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	350,8000		
11. NNR 6 0535-0400 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połąci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach	1 m2	350,8000		
12. KNR 0-15 0521-0100 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej.	100 m	0,3100		
13. KNR 2-02 0506-0200 Różne obróbki i elementy z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, grubość blachy 0,50mm pas podrynnowy, nadrynnowy, kominy, okienka dachowe.	1 m2	34,1300		
14. KNR 2-02 0510-0301 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	1 m	12,8000		
15. KNR 2-02 0508-0301 Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm, grubość blachy 0,55mm	1 m	58,0000		
16. KNR 2-22 0702-0500 Ułożenie gąsiorów i łąw kominiarskich. Ławy kominiarskie z	100 m	0,2450		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
wypełnieniem ażurowym				
17. NNRNKB 202 0539-04 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych.	m	56,0000		
18. KNR 4-01 0310-0200 Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	1 m3	0,3150		
19. KNR 4-01 0735-0700 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem. Wykonanie tynków kat.III nakominach dachów spadzistych, wapno suchogaszone - drobne naprawy	1 m2	2,3625		
20. KNR 4-01 0201-1000 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	1 m	3,1500		
21. KNR 4-01 0203-1300 Uzupełnienie betonu w czapkach kominowych	1 m2	0,6600		
22. KNNR 2 1501-0100 Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań do 20m	m2	203,0000		
23. KNNR 5 0601-0201 Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapężane poziome, mocowane na wspornikach klejonych; pręty stalowe ocynkowane mocowane na kominach i do uziomów pionowych	m	67,0000		
24. KNR 5-18 1603-0100 Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	uziom	4,0000		
25. KNR 5-18 1603-0200 Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny wraz z protokołem pomiarów instalacji odgromowej.	uziom	4,0000		
26. KNR 4-01 0311-0100 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej - ogniomur	1 m3	0,8640		
27. KNR 2-02 0901-0100 Tynki zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	1 m2	9,6000		
28. KNR 4-01 0108-0200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km grunt kat.III	1 m3	2,5000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku montowni mebli

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy Studzieniec

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Krakowska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0511-0300		Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku dach dwuspadowy: (6.0*29*2)+(2.0*1.80*2)-2.2*2.0	1 m2	350,8000 350,80000
2	Kalkulacja indywidualna		UTYLIZACJA rozebranego eternitu 350m2 x 14kg = 4900 kg: 4.9	1 t	4,9000 4,90000
3	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, pas podrynnowy, okapów kołnierzy, gzymsów itp.; z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy: 29.0*0.30	1 m2	8,7000 8,70000
4	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 29	1 m	29,0000 29,00000
5	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.2*2	1 m	6,4000 6,40000
6	KNR 4-01 0414-0700		Wymiana deskowania lub łączenia dachów. Łaty i kontrłaty odstęp do 20 cm 350.8	m2	350,8000 350,80000
7	NNR 6 0411-0200		Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych 29*2	1 m	58,0000 58,00000
8	KNR 4-01 0414-0100		Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 19mm - podbitka 29*0.6*2	1 m2	34,8000 34,80000
9	KNR 4-01W 0416-0200		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy 6*5	1 m	30,0000 30,00000
10	KNNR 2 0604-0200		Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 350.8	m2	350,8000 350,80000
11	NNR 6 0535-0400		Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach 350.80	1 m2	350,8000 350,80000
12	KNR 0-15 0521-0100		Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej. 29+2	100 m	0,3100 31,00000
13	KNR 2-02 0506-0200		Różne obróbki i elementy z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, grubość blachy 0,50mm pas nadrynnowy, nadrynnowy, kominy, okienka dachowe. pas nadrynnowy: 29*0.35*2 kominy: 3.15*0.2 obróbka przy ścianie bud.: 12*0.35*2 ogniomur: 12*0.40	1 m2	34,1300 20,30000 0,63000 8,40000 4,80000

1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 2-02 0510-0301		Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm 3.20*4	1 m	12,8000 12,80000
15	KNR 2-02 0508-0301		Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm, grubość blachy 0,55mm 29*2	1 m	58,0000 58,00000
16	KNR 2-22 0702-0500		Ułożenie gąsiorów i ław kominiarskich. Ławy kominiarskie z wypełnieniem ażurowym 24.5	100 m	0,2450 24,50000
17	NNRNKB 202 0539-04		(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych. 28*2	m	56,0000 56,00000
18	KNR 4-01 0310-0200		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m ³ 0.7*1*0.45	1 m ³	0,3150 0,31500
19	KNR 4-01 0735-0700		Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem. Wykonanie tynków kat.III nakominach dachów spadzistych, wapno suchogaszone - drobne naprawy 3.15*0.75	1 m ²	2,3625 2,36250
20	KNR 4-01 0201-1000		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 3.15	1 m	3,1500 3,15000
21	KNR 4-01 0203-1300		Uzupełnienie betonu w czapkach kominowych 1.2*0.55	1 m ²	0,6600 0,66000
22	KNNR 2 1501-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań do 20m 29*3.5*2	m ²	203,0000 203,00000
23	KNNR 5 0601-0201		Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprężane poziome, mocowane na wspornikach klejonych; pręty stalowe ocynkowane mocowane na kominach i do uziomów pionowych 29+24+14	m	67,0000 67,00000
24	KNR 5-18 1603-0100		Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy 4	uzio m	4,0000 4,00000
25	KNR 5-18 1603-0200		Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowanie. Badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny wraz z protokołem pomiarów instalacji odgromowej. 4	uzio m	4,0000 4,00000
26	KNR 4-01 0311-0100		Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej - ogniomur 12*0.3*0.24	1 m ³	0,8640 0,86400
27	KNR 2-02 0901-0100		Tynki zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 12*0.8	1 m ²	9,6000 9,60000

1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNR 4-01 0108-0200		Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km grunt kat.III 2.5	1 m3	2,5000 2,50000