

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty remontowe pomieszczeń mieszkalnych [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
			Dział nr 2. Remont pomieszczeń [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0m2	szt	3,0000
			3		3,00000
2	KNR 4-01 0349-0200		Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m3	0,3780
			0.3*2.1*3*0.2		0,37800
3	KNR 4-01 0352-0700		Rozebranie belek stropowych - nadproży	m	3,0000
			3		3,00000
4	KNR 4-01 0346-0300		Wykucie gniazd dla belek o głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	6,0000
			6		6,00000
5	KNR 19-01 0704-0400		Umocowanie siatek tynkarskich. Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek stalowych	m stopki	3,6000
			3.6		3,60000
6	KNR 4-01 0313-0400		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 100mm / lub ceownik/	m	3,6000
			3.6		3,60000
7	KNR 19-01 0705-0200		Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową. Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych. lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach	m2	1,8000
			3.6*0.5		1,80000
8	KNR 4-01 0318-0200		Obsadzenie ościeżnic skrzynkowych MDF wewnętrznych w otworze o powierzchni do 2m2 w ścianach z cegieł	szt	3,0000
			3		3,00000
9	KNR 2-02 1017-0200		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzlokalne- MDF lakierowane	m2	5,4000
			0.9*2*3		5,40000
10	KNR 4-01 0920-2000		Założenie na nowym miejscu klamki z szyldami	szt	3,0000
			3		3,00000
11	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - sufity	m2	146,2786
			świetlica , korytarze /dół/: 6.90*6.05+2.45*3.15+2.42*2.9+4.98*1.17		62,30710
			lp - sale: 3.85*6.1+4.65*3.16+4.7*4.65		60,03400
			korytarz lp: 8.0*1.24+6.0*1.05+2.45*3.15		23,93750
12	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ścian	m2	334,6774
			korytarze parter , świetlica: (2.45+3.15)*2*1.7+(2.42+2.9)*2*1.67+(4.98+1.17)*2*1.67+(6.90+6.05)*2*3.20-(6.90*1.63)		128,98280
			sale syplaine piętro: (3.85+6.1)*2*1.71+(4.65+3.16)*2*1.71+(4.70+4.55)*2*1.71		92,37420
			korytarz piętro: (8.0+1.24)*2*1.78+(6.0+1.05)*2*1.71		57,00540

## 2. Remont pomieszczeń

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			klatka: $(2.45+3.15)*2*6.2-(2.45+3.15+3.15)*1.5$		56,31500
13	KNP 02 1307-0105		Drobne naprawy tynku oraz szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz pow. ścian ok 10% powierzchni pod malowanie memulsyjne oraz pod malowanie olejne $420*10\% = 42m^2: 34$	m2	34,0000 34,00000
14	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 146.2786	m2	146,2786 146,27860
15	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 334.6774	m2	334,6774 334,67740
16	KNR 4-01 1206-0900		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian sale sypialne, korytarz: $(3.85+6.1)*2*1.7+(4.70+4.65)*2*1.7+(4.65+3.16)*2*1.7+(8.0+1.24)*2*1.63+(6.0+1.05)*2*1.63$ korytarz parter, świetlica: $(2.45+3.15)*2*1.65+(6.90+6.05)*2*1.65-(6.90*1.63)$	m2	195,2474 145,27940 49,96800
17	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm. $4.5+12.6+9.3+6.8+5.9$	m	39,1000 39,10000
18	KNR 4-01 1212-1901		Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych $(0.60*0.2*2)*56$	m2	13,4400 13,44000
19	KNR 4-01 1212-0500		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania 6.3*1.05	m2	6,6150 6,61500
20	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią 150	m2	150,0000 150,00000
21	KNR 4-01 0815-0800		Demontaż listew przyściennych oraz narożników ściennych $(6.9+6.05)*2+(3.85+6.1)*2+(4.65+3.16)*2+(4.7+4.65)*2+18.5+26$	m	124,6200 124,62000
22	KNR 2-02 1113-0700		Listwy przyścienne z PCW 124.62	m	124,6200 124,62000
23	kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż szaf oraz pozostałych mebli 1	kpl	1,0000 1,00000
24	KNR 0-23 2612-0600		Zaciągnięcie ścian warstwą kleju i przygotowanie podłoża pod ułożenie mozaiki żywicznej $(2.42+2.9)*2*1.53+(3.15+2.45)*2*1.65+(4.98+1.17)*2*1.53+8.75*1.5$	m2	66,7032 66,70320
25	KNR 0-17 0930-0100		Ręczne nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 pod wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku żywiczno-mineralnego, strukturalnego Ceresit CT 69 - pierwsza warstwa 66.7032	m2	66,7032 66,70320
26	KNR 0-17 0930-0200		Ręczne nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 pod wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku żywiczno-mineralnego, strukturalnego Ceresit CT 69 - każda następna warstwa 66.7032	m2	66,7032 66,70320

## 2. Remont pomieszczeń

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
27	KNR 0-17 0930-0300		Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grubości ca 2,0mm, z tynku żywiczno-mineralnego, strukturalnego Ceresit CT 69, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	66,7032
			66.7032		66,70320

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW/ORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wymiana stolarki drzwiowej [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 0-19 0928-1201		Demontaż drzwi z PCV, mocowanych na dyble	1m2	3,7500
			1.5*2.50		3,75000
2	KNR 4-01W 0307-0700		Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemurowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych	m	6,0000
			6		6,00000
3	KNR 0-19 1022-1201		Drzwi z PCV mocowane na dyble, w kolrze Palisander o wym. 250*150 z naświetlem szer. 50 cm. Drzwi dwuskrzydłowe z podziałem na dwa skrzydła o wym 100 cm i 50 cm , szyba bezpieczna nisko-emisyjna grafit reflex , profil Veka z progmem.	1m2	3,6250
			1.45*2.5		3,62500
4	KNR 4-01 0708-0300		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	13,0000
			(2.5+1.5+2.5)*2		13,00000
5	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5,2000
			13*0.4		5,20000
6	KNR 4-01 1216-0100		Zabezpieczenie (zasypanie) podłóg folią	m2	10,0000
			10		10,00000
7	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu.	m3	1,0000
			1		1,00000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW/ORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Malowanie pomieszczeń Kuchni [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
			Dział nr 2. Remont pomieszczeń [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - sufity, przygotowanie powierzchni kuchnia: (5.7*5.2)+5.58*4.6 zaplecze: 6.7*2.5+1.28*1.3*2+2.34*2.18+2.4*2.3+1.94*1.49*2	m2	91,7884 55,30800 36,48040
2	KNR 4-01 1202-0900		Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ścian - przygotowanie powierzchni ścian do malowania kuchnia: (5.70+5.20)*2*1.30+(5.58+4.6)*2*1.3 zaplecze: (6.7+2.5)*2*2.5+(1.28+1.3)*2*2.18+(2.34+2.18)*2*2.57+11.2*2.6+5.5*2*6*2	m2	193,0096 54,80800 138,20160
3	KNP 02 1307-0105		Drobne naprawy tynku oraz szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz pow. ścian ok 10% powierzchni pod malowanie memulsyjne oraz pod malowanie olejne 420x10% = 42m2: 22	m2	22,0000 22,00000
4	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 193.0096	m2	193,0096 193,00960
5	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 91.7884	m2	91,7884 91,78840
6	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 193.0096	m2	193,0096 193,00960
7	KNR 4-01 1206-0900		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian (1.28+1.3)*2*0.6	m2	3,0960 3,09600
8	KNR 4-01 1212-0200		Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania - drzwi (1.1*2.0*2)*2	m2	8,8000 8,80000
9	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm. 4.5+12.6+9.3+6.8+5.9	m	39,1000 39,10000
10	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią 91	m2	91,0000 91,00000
11	kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż szaf oraz pozostałych mebli 1	kpl	1,0000 1,00000
12	KNR 4-01 1215-0600		Mycie i sprzątanie po robotach malarskich 90	m2	90,0000 90,00000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty remontowe - stolarka okienna [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią 30	m2	30,0000 30,00000
2	KNR 4-01 0354-1100		Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych 1.3*8	m	10,4000 10,40000
3	KNR 0-19 0928-1001		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o powierzchni do 2,5m2, mocowanych na dyble , bez demontażu parapetów. 1.23*1.95*8	1m2	19,1880 19,18800
4	KNR 4-01W 0307-0700		Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemurowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych 18	m	18,0000 18,00000
5	KNR 0-19 1022-1000		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy. Podział skrzydła okiennego na trzy pola , poprzeczka szer. 50mm , szyba zespolona K-1.1 , profil 6-cio komorowy wzmocniony np. firmy Sonarol w kolorze białym. 1.23*1.95*8	1m2	19,1880 19,18800
6	KNR 4-01 0312-0200		Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, poziomych szerokości 1 1/2 cegły - wyrównanie i uzupełnienie powierzchni pod parapetami 1.23*8	m	9,8400 9,84000
7	KNR 4-01 0321-0100		Obsadzenie podokienników drewnianych o długości do 1,5m w ścianach z cegieł / podokienniki z odzysku/ 8	szt	8,0000 8,00000
8	KNR 4-01 0708-0300		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone 5.13*8+6.5	m	47,5400 47,54000
9	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.23+1.95*2)*8*0.4	m2	16,4160 16,41600
10	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu. 1	m3	1,0000 1,00000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STW/ORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0300		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1,0m2 okna o powierzchni 0.90 x 0.90	szt	5,0000
			5		5,00000
2	KNR 0-19 1023-0301		Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2 mocowane na dyble, z obróbką osadzenia	1m2	4,0500
			0.9*0.9*5		4,05000
3	KNR 4-01 0708-0300		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	18,0000
			0.9*4*5		18,00000
4	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeży	m2	7,2000
			18*0.4		7,20000
5	KNR 4-01 1215-0100		Mycie i sprzątnięcie po robotach remontowych	m2	20,0000
			20		20,00000

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont budynku biurowego i gospodarczego [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
			Dział nr 2. Schody		
1	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek - rozebranie okładzin schodów	m2	16,1139
			(0.36+0.15)*2.57*12+0.15*2.57		16,11390
2	KNR 4-01 0803-0100		Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych o pow. 1,0-5,0m2 w jednym miejscu, z zatarciem na ostro	m2	16,1100
			16.11		16,11000
3	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	16,1139
			16.1139		16,11390
4	KNR 0-12 1121-0100		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie podłoża	m2	16,1139
			16.1139		16,11390
5	KNR 0-12 1121-0600		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej. Okładzina z płytek gresowych mrozoodpornych o wymiarach 40x40cm, układanych metodą zwykłą / stopień i podstopień / z zastosowaniem zaprawy spoinującej elastycznej	m2	16,1139
			16.1139		16,11390
			Dział nr 3. Wymiana drzwi garażowych		
6	KNR 4-01 0346-0300		Wykucie gniazd dla belek o głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	8,0000
			8		8,00000
7	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły	m3	3,9000
			3.0*2.6*0.25*2		3,90000
8	KNR 4-01 0313-0400		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 120mm	m	13,6000
			6.80*2		13,60000
9	KNR 19-01 0704-0400		Umocowanie siatek tynkarskich. Umocowanie siatki "Rabitzta" na stopkach belek stalowych	m stopki	13,6000
			6.8*2		13,60000
10	KNR 19-01 0705-0200		Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową. Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych. lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach	m2	10,8800
			6.8*0.8*2		10,88000
11	KNR 4-01 0708-0300		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	24,0000
			(6.8+2.6+2.6)*2		24,00000
12	KNR 2-02 1205-0500		Wrota stalowe ocieplane / lekkie np. Wiśniowski / do garaży dwuskrzydłowe o pow. ponad 6m2 z ościeżnicą ocynkowaną - dwuskrzydłowa .	m2	15,6000
			(3.0*2.60)*2		15,60000



## 3. Wymiana drzwi garażowych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-31 0101-0700		Koryta wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	12,2500
			3.5*3.5		12,25000
14	KNR 2-31 0103-0200		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV	m2	12,2500
			12.25		12,25000
15	KNR 2-31 0104-0100		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu	m2	12,2500
			12.25		12,25000
16	KNR 2-31 0109-0100		Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości 12cm po zagęszczeniu	m2	12,2500
			12.25		12,25000
17	KNR 0-19 1023-1201		Drzwi z PCV mocowane na dyble, z obróbką obsadzenia	1m2	1,8000
			0.9*2.0		1,80000
18	KNR 4-01 0711-0300		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszzone	m2	100,0000
			60+40		100,00000
19	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	143,0000
			78+65		143,00000
20	KNR 4-01 1204-0300		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków gładkich elewacji	m2	45,0000
			45		45,00000
21	KNR 4-01 0333-1000		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w budynku Grupy IV	szt	1,0000
			1		1,00000
22	KNR 4-01 0322-0200		Obsadzenie w ścianach z cegły krątek wentylacyjnych - wywiewka typu Z	szt	1,0000
			1		1,00000