

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 0-19 0928-1001 Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o powierzchni do 2,5m ² , mocowanych na dyble , bez demontażu parapetów.	1m ²	19,1880		
2. KNR 0-19 0928-1201 Demontaż drzwi z PCV, mocowanych na dyble	1m ²	3,6250		
3. KNR 4-01W 0307-0700 Przemuiowanie pęknięć w ścianach z cegieł. Przemuiowanie co trzy warstwy cegieł - uzupełnienie brakujących elementów ościeża okiennego po demontażu starych otworów okiennych	m	18,0000		
4. KNR 0-19 1022-1000 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m ² mocowane na kotwy. Podział skrzydła okiennego na trzy pola , poprzeczka szer. 50mm , szyba zespolona K-1.1 , profil 6-cio komorowy wzmocniony firmy Sonarol w kolorze białym.	1m ²	19,1880		
5. KNR 0-19 1022-1201 Drzwi z PCV mocowane na dyble, w kolrze Palisander o wym. 250*145 z naświetlem szer. 50 cm. Drzwi dwuskrzydłowe z podziałem na dwa skrzydła o wym 100 cm i 45 cm , szyba bezpieczna nisko-emisyjna grafit reflex , profil Veka z progiem.	1m ²	3,6250		
6. KNR 4-01 0354-1100 Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych	m	10,4000		
7. KNR 4-01 0321-0100 Obsadzenie podokienników drewnianych o długości do 1,5m w ścianach z cegieł / podokienniki z odzysku/	szt	8,0000		
8. KNR 4-01 0708-0300 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 40cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	47,5400		
9. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	19,0160		
10. KNR 4-01 1216-0100 Zabezpieczenie (zasypanie) podłóg folią	m ²	30,0000		
11. KNR 4-01 0108-0900 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z uporządkowaniem terenu.	m ³	1,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego Grupa Internatowa V

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 7-12 0101-0100 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni dachu.	100 m2	2,4344		
2. KNR 7-12 0105-0100 Odtłuszczenie. Konstrukcje pełnościenne	100 m2	2,4344		
3. KNR 7-12 0204-0100 Malowanie pędzlem - farba do malowania poliwinylowa na bazie żywicy winylowej i akrylowej UNI DACH	100 m2	2,4344		
4. KNR 2-02 1612-0300 Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne i przesuwne. Rusztowania przestrzenne owysokości do 8 m	1 m2	231,6000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Docieplenie stropodachu Grupa internatowa VI

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Docieplenie stropodachu [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]				
Element nr 1.1.				
1. analiza ndywidualna Uprzątnięcie śmieci i oczyszczenie podłoża na strychu	m2	170,6975		
2. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2	170,6975		
3. KNR-W 2-02 0408-05 analogia Montaż legarów drewnianych 8 x 20 cm	m3	0,6480		
4. KNR-W 4-01 0604-03 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej	m2	170,6975		
5. KNR-W 4-01 0819-03 analogia Przybicie płyty OSB grub. 22 mm	m2	12,8000		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Wymiana wykładziny Grupa internatowa I

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01W 0819-0500 Roboty różne. Rozebranie posadzek -- wykładzina dywanowa	m2	62,0000		
2. KNR 0-12 1118-0100 Przygotowanie powierzchni posadzki	m2	62,0000		
3. NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 2 cm	m2	62,0000		
4. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	62,0000		
5. KSNR 2 1106-0300 Posadzki z płytek wykładziny dywanowej 50x50 z polipropylenu 100%, gramaturze 600-800 gr/m2, wysokość runa 3-5mm, wysokość całkowita 6-6.5mm, trudnopalna, antyelektrostatyczna, odporna na ruch i kółka foteli.	m2	62,0000		
6. KSNR 2 1106-0600 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Listwy przyścienne drewniane	m	54,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń mieszkalnych Grupa I i II

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty remontowe i renowacyjne [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]				
1. NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.2cm	m2	3,8136		
2. KNR 0-12 1118-0100 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni	m2	3,8136		
3. NNRNKB 202 1120-10 (z.IV) Posadzki barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej ATLAS w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 klasa ścieralności V.	m2	3,8136		
4. NNRNKB 202 1122-04 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10 cm na zaprawie klejowej ATLAS w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m	7,5800		
5. KNR AT-22 0106-0300 Spoinowanie płytek o wymiarach regularnych	m2	3,8136		
6. KNP 02 1504-0205 Demontaż i ponowny montaż pawlaczy w elementach ze ścianą przednią, bocznymi i tylną	szt.	3,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

151

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Wymiana parapetów grupa internatowa !!

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty remontowe i renowacyjne [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]				
1. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku z wykuciem ze ściany po 3 cm	m2	6,3180		
2. NNR 6 0541-0200 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety szer. 35cm	m2	7,3710		
3. KNR 4-01 0726-0101 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III (ścian, loggi, balkonów) na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych. gazo- i pianobetonów; powierzchnia tynków w 1 miejscu do 1m2 - wapno suchogaszone	m2	8,5000		
4. KNR 4-01 1204-0300 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków gładkich ościeży	m2	24,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont łazienki - natrysk gr IV

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01 0819-1500 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18,8475		
2. KNR 4-01 0811-0700 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie terakotowych	m2	2,0997		
3. KNR 4-01 0804-0700 Zerwanie posadzki cementowej	m2	2,0997		
4. KNR 4-01 0354-0400 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2	szt	1,0000		
5. KNR 0-40 0209-0300 Przygotowanie podłoża pod tynki /płytki/ - warstwa szcpejna. Wykonanie obrzutki - nakładanie zaprawy kryjąco - zaprawa cementowa elastyczna Niroplan	m2	20,9500		
6. KNR 0-40 0207-0200 Izolacja powierzchni posadzek z jastrychem pływającym .	m2	2,1000		
7. KNR 0-41 0102-0100 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Mapei gruntowanie ręczne preparatem Mapegrunt	m2	21,0000		
8. KNR 0-41 0104-0100 Izolacja poziomych narożników dylatacyjnych taśmą uszczelniającą Mapeband z uzupełnieniem masą uszczelniającą	m	26,0000		
9. KNR 0-41 0106-0400 Uszczelnienie wysokoelastyczną masą izolacyjną Mapelastic dwuskładnikową z jednokrotnym ułożeniem siatki Mapenet powierzchni poziomych poddanych działaniu wody	m2	3,7800		
10. KNR 0-44 0103-0100 Powłoka refleksyjna z płynnej folii uszczelniającej Mapegum wykonana na podłożu w całej łazience	m2	21,0000		
11. KNR 0-12 0829-0400 Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 15x15cm, układane metodą zwykłą na klej cementowy Adesilex P9 klasy C2TE	m2	18,8500		
12. KNR 0-12 1118-0600 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 20x20cm, układanie metodą zwykłą na klej cementowy Adesilex P9klasy C2TE	m2	2,1000		
13. KNR 2-02 1017-0300 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne o powierzchni do 1,60m2, oszklone szybą o powierzchni do 0,20m2	m2	1,8000		
14. KNR 2-15G 0306-0300 Wpust liniowy o średnicy zewnętrznej odpływu 50-63mm	szt	1,0000		