

Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1		Element I roboty budowlane				
1.1		Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 2 1/2 cegły Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
1.2		Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej, pęknięcie głębokości 1 1/2 cegły Obmiar: 2,1000	m	2,1000		
1.3		Naprawa uszkodzonych miejsc w murze cegieł, do 3 sztuk Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
1.4		Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegły zaprawą z wapna gaszonego Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
1.5		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach Obmiar: 2,1000	m2	2,1000		
1.6		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach Obmiar: 2,0000	m2	2,0000		
1.7		Powlekanie siatki cięto ciągnionej zaprawą cementową, na ścianach i stropach Obmiar: 2,1000	m2	2,1000		
1.8		Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawą cem wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt., podłozę z cegieł, pustaków ceram.gazo i pianobet. jedno miejsce 1m2 Obmiar: 2,1000	m2	2,1000		
1.9		Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet Obmiar: 2,0000	m2	2,0000		
1.10		Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet Obmiar: 8,0000	m2	8,0000		
1.11		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar: 12,0000	m2	12,0000		
1.12		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar: 2,1000	m2	2,1000		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [23,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				

Modernizacja i remont wentylacji pomieszczeń sanitariatów  
Przedmiar FIDIC

L.p.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
2		Roboty wentylacyjne				
2.1		Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy aluminiowej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 55% Obmiar: 24,6000	m2	24,6000		
2.2		Wyrzutnie ścienne kołowe typ c o średnicy do 315 mm Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
2.3		Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, masie do 180 kg , średnicy otworu ssącego do 250 mm - napęd nr 1-analogia wentylator kanałowy Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [23,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				

L.p.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
3		Roboty elektryczne				
3.1		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - analogia montaż regulatora do sterowania wentylatorem Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
3.2		Rury winidurowe o śr. 20 mm układane n.t. na podłożu betonowym Obmiar: 31,0000	m	31,0000		
3.3		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane bez mocowania Obmiar: 31,0000	m	31,0000		
3.4		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm <sup>2</sup> pod zaciski i bolce Obmiar: 14,0000	szt.	14,0000		
3.5		Podłączanie silników w obudowie normalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
3.6		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, średnica otworów 25 mm, długość przebiccia w do 1 1/2 cegły Obmiar: 8,0000	szt.	8,0000		
3.7		Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych montowanych na ścianie lub stropie Obmiar: 59,0000	szt.	59,0000		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [23.0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				