

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
/Przedmiar robót/

Nazwa zamówienia:

Częściowa wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego nr 3 – 06/ZP/2014

Adres inwestycji: Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska

Zamawiający: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, 96- 330 Puszcza Mariańska

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego nr 3 na terenie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

Szczegółowy zakres prac remontowych obejmuje:

Naprawa pokrycia dachowego budynek mieszkalny wielorodzinny Studzieniec

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
Dział nr 1. Roboty remontowe - wymiana pokrycia dachowego [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]					
1	KNR 4-01 0519-0600		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	388,0000
			388		388,0000
2	KNR 4-01 0519-0200		Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0,1m2	szt	50,0000
			50		50,0000
3	KNR 2-02W 0504-0100		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe	m2	388,0000
			388		388,0000
4	KNR 4-01 0533-0200		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną - ogniomur i pas nadrynnowy	m2	39,8000
			ogniomur: 24.5*0.5		12,2500
			pas nadrynnowy: 62*0.35		21,7000
			kominy: 6.5*0.3*3		5,8500
5	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	62,0000
			62		62,0000
6	KNR 2-02 0508-0400		Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	62,0000
			62		62,0000