

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**/Przedmiar robót/**

**Nazwa zamówienia:**

**Docieplenie budynku Szkoły**

---

Adres inwestycji: Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska

Zamawiający: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, 96- 330 Puszcza Mariańska

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień:**

45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne

---

---

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ściany południowej i wschodniej budynku szkoły na terenie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

Szczegółowy zakres prac remontowych obejmuje:

#### Docieplenie budynku Szkoły

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
<b>Dział nr 1. DOCIEPLENIE ŚCIAN</b>					
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]					
1	KNR 2-02 0925-0100 analogia		Oslony okien i drzwi folią polietylenową  1.62*2.3*28	m2	104,3300  104,3280
2	KNR 4-01 0701-0500		Odbicie tynków z zaprawy cem.-wap.  Ściana tylna: 7.83*8.89	1 m2	69,6100  69,6087
3	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek podokienników z blachy nie nadającej się do użytku  loggie: 1.72*0.25*14	m2	6,0200  6,0200
4	KNR 4-01 0535-0500		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  9*5	1 m	45,0000  45,0000
5	KNR 19-01 0310-1300		Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły bud.i gotyckiej, o grubości do 1cegły, na zapr.cem.-wap.. Mury grubość ponad 1 cegłę, gzymsy attyki, portale - naprawa gzymsu  6*0.35	1 m3	2,1000  2,1000
6	KNR 0-28 2629-0600 analogia		Montaż listwy kapinosowej - zaprawa klejąca  23.83	m	23,8300  23,8300
7	KNR 0-17 2608-0100		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  ściana boczna: (16*8.54+1.55*10.5+0.13*10.5+0.13*10.5+8*10.5+1.22*10.5)-1.62*2.3*16 ściana tylna: (16.72*8.89+1.62*10.5+0.125*4.9*2)-1.62*2.3*12 ściana ponad dachem: 3.13*1.5	1 m2	319,7000  192,8390 122,1638 4,6950
8	KNR 0-17 2608-0200		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą, jednokrotnie  319.7	1 m2	319,7000  319,7000
9	KNR 0-17 2608-0500		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża  319.7	100 m2	3,1970  319,7000
10	KNR 0-17 2609-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian -gr 5cm	1 m2	319,7000

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			319.7		319,7000
11	KNR 0-17 2609-0400		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	1 szt	1260,0000
			1260		1260,0000
12	KNR 0-17 2609-0600		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	1 m2	346,1700
			319.7		319,7000
			3.1*8.54		26,4740
13	KNR 0-17 2609-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	1 m	197,8200
			8.54*5+5.54*28		197,8200
14	KNR 0-17 2610-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplenie ościeży o szerokości do 30cm. Styropian gr. 3 cm	m2	60,9560
			o: (1.62+2.3+2.3)*28*0.35		60,9560
			o:		
			db:		
15	KNNR 2 1901-0200 analogia		Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką. Docieplenie ścian ; dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczególnie narażonych / do wysokości dolnej krawędzi okien parteru/	m2	65,4400
			(16+16.72)*2		65,4400
16	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm /podokienniki/	m2	8,4300
			o: 1.72*0.35*14		8,4280
17	KNR 2-02 0333-0101		Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych. Uszczelnienie silikonem otworów okiennych i drzwiowych /analogia/.	m	109,7600
			o: (1.62+2.3)*28		109,7600
18	KNR 0-33 0028-0105		Malowanie elewacji. Malowanie elewacji farbą silikonową CT 54	m2	346,1700
			319.7		319,7000
			ściana docieplona: 3.1*8.54		26,4740
19	KNR 4-01 0312-0600		Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł. Uzupełnienie gładzi na rolkach. szer.2 cegły - pochyło , parapety dolne	1 m	19,4400
			1.62*12		19,4400
20	KNR 4-01 0322-0200		Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	1 szt	8,0000
			8		8,0000

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
21	KNR 2-02 0510-0301		Rury spustowe z blachy ocynkowane okrągłe o średnicy 12 cm - montaż rur z odzysku	1 m	45,0000
			45		45,0000
22	KNR AT-05 1651-03		Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m o wys. do 10m	m2	293,4000
			(16+16.6)*9		293,4000

**Uwaga: kolorystyka elewacji i elementów wykończeniowych wg wskazań zamawiającego.**