

KOSZTORYS OFERTOWY

Docieplenie ścian południowej i wschodniej budynku szkoły

Rodzaj robót	J.M.	ilość	cena jedn. netto	wartość
1. Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2	104,33		
2. Odbicie tynków z zaprawy cem. - wap.	1 m2	69,61		
3. Rozebranie obróbek podokienników z blachy nadającej się do użytku	m2	6,02		
4. Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku	1 m	45		
5. Uzupelnienie i naprawa ścian z cegły, o grubości do 1 cegły na zapr. cem.- wap. Mury grubość ponad 1 cegłę, gzymsy attyki, portale - naprawa gzymsu.	1 m3	2,1		
6. Montaż listwy kapinosowej - zaprawa klejąca	m	23,83		
7. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	1 m2	319,7		
8. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie.	1 m2	319,7		
9. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do	100 m2	3,197		
10. Ocieplenie budynków ścian płytami styropianowymi metodą lekka - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr 5 cm	1 m2	319,7		
11. Ocieplenie budynków ścian płytami styropianowymi metodą lekka - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	1 m2	1260		
12. Ocieplenie budynków ścian płytami styropianowymi metodą lekka - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.	m2	346,17		
13. Ocieplenie budynków ścian płytami styropianowymi metodą lekka - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.	1 m	197,82		

14. Ocieplenie budynków ścian płytami styropianowymi metodą lekka - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplanie ościeży o szerokość 0 30 cm. Styropian gr. 3 cm.	m2	60,956		
15. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką. Docieplenie ścian; dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczególnie narażonych (do wysokości dolnej krawędzi okien parteru)	m2	65,44		
16. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (podokienniki)	m2	8,43		
17. Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych. Uszczelnienie silikonem otworów okiennych i drzwiowych.	m	109,76		
18. Malowanie elewacji farba silikatową CT 54	m2	346,17		
19. Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł. Uzupełnienie gładzi na rolkach szer. 2 cegły - pochyło, parapety dolne.	1 m	19,44		
20. Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach kraterki wentylacyjnych	1 szt	8		
21. Rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm - montaż z odzysku	1 m	45		
22. Ustawienie rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości min. 73 cm i rozstawie podłużnym ram 257cm o wysokości do 10 m	m2	293,4		

ogółem:	
VAT 23%	
razem brutto:	