

# KOSZTORYS

**Nazwa zadania: Remont pomieszczeń budynku szkoły**

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy Studzieniec

---

## Wartość kosztorysu

Razem

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

---

## Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Remont pomieszczeń [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]				
<b>1. KNR 4-01 1202-0900</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - sufity	m2	146,0400		
<b>2. KNR 4-01 1202-0900</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ścian	m2	284,7260		
<b>3. KNP 02 1307-0105</b> Drobne naprawy tynku oraz szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz pow. ścian ok 10% powierzchni pod malowanie memulsyjne oraz pod malowanie olejne	m2	42,0000		
<b>4. KNR 4-01 1204-0100</b> Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	166,6800		
<b>5. KNR 4-01 1204-0200</b> Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	284,6240		
<b>6. KNR 4-01 1206-0900</b> Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian	m2	182,3150		
<b>7. KNR 4-01 1212-2800</b> Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm.	m	39,1000		
<b>8. KNR 4-01 1212-1901</b> Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych	m2	13,4400		
<b>9. KNR 4-01 1210-1401</b> Lakierowanie dwukrotne sadolinem podokienników i listew przyściennych	szt	11,0150		
<b>10. KNR 4-01 1212-0500</b> Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	m2	12,6250		
<b>11. KNR 4-01 1209-0800</b> Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m2	7,9300		
<b>12. KNR 4-01W 1216-0100</b> Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	200,0000		
<b>13. KNR 4-01 0815-0800</b> Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych oraz narożników ściennych	m	55,2000		
<b>14. kalkulacja indywidualna</b> Demontaż i ponowny montaż szaf wnękowych oraz pozostałych mebli	kpl	1,0000		
<b>15. KNNR 7 0702-0200</b> Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - pokój nauczycielski	m2	23,6000		
<b>16. KNR 5-08W 0501-0200</b> Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - zawieszane. Podłoże drewniane, mocowanie na haczykach.	kpl	2,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
ilość mocowań - 2 szt				
17. KNR 5-08W 0512-0300 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych.,Oprawy rastrowe ledowe	kpl	2,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

# KOSZTORYS

**Nazwa zadania: Remont pomieszczeń mieszkalnych Grupa I**

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

---

## Wartość kosztorysu

Razem

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień**

---

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNKR3 0801-04 Rozebranie posadzki z płytek terakotowych	m2	39,3515		
2. NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.2cm	m2	39,3500		
3. KNR 0-12 1118-0100 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni	m2	39,3500		
4. NNRNKB 202 1120-10 (z.IV) Posadzki barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej ATLAS w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 klasa ścieralności V.	m2	39,3515		
5. NNRNKB 202 1122-04 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10 cm na zaprawie klejowej ATLAS w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m	44,2000		
6. KNR AT-22 0106-0300 Spoinowanie płytek o wymiarach regularnych	m2	39,3515		

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

# KOSZTORYS

**Nazwa zadania: Remont pomieszczeń mieszkalnych Grupa II**

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

---

## Wartość kosztorysu

Razem

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

---

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Remont pomieszczeń mieszkalnych [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]				
1. KNKR3 0801-04 Rozebranie posadzki z płytek terakotowych	m2	44,1685		
2. NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.2cm	m2	44,1685		
3. KNR 0-12 1118-0100 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni	m2	44,1685		
4. NNRNKB 202 1120-10 (z.IV) Posadzki barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej ATLAS w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 klasa ścieralności V.	m2	44,1685		
5. NNRNKB 202 1122-04 (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10 cm na zaprawie klejowej ATLAS w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m	44,2000		
6. KNR AT-22 0106-0300 Spoinowanie płytek o wymiarach regularnych	m2	44,1685		
Razem wartość elementu nr 1				

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont dachu budynku Portierni

---

Adres inwestycji:

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---



## Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 0-18 2612-0700		Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej dachu do wykonania podbitki z listew drewnianych (13.4+8.2)*2*0.35 +7.2*0.3*4	m2	23,7600 23,76000
2	KNNR 2W 1108-0200		Boazerie z listew drewnianych z drewna sosnowego impregnowanego - podbitka dachu listwami szer 10 cm 23.76	m2	23,7600 23,76000
3	KNR 2-02 1509-0101		Malowanie lakierobejcą Sadolin elementów drewnianych - dwukrotne 23.76	m2	23,7600 23,76000
4	KNR 2-02 1612-0200		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m (13.4+8.2)*2*4.5	m2	194,4000 194,40000

# KOSZTORYS

**Nazwa zadania: Remont dachu budynek warsztatowo-gospodarczy**

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

---

## Wartość kosztorysu

Razem

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01W 0518-0600 Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	193,1700		
2. KNR 4-01W 0518-0700 Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	193,1700		
3. KNR 4-01 0203-0900 Uzupełnienie betonu w konstrukcji dachu drobne ubytki w ilości ok 1m3	m3	1,0000		
4. KNR 2-02 0506-0200 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm pas nadrynnowy	m2	8,2200		
5. KNR 0-22 0527-0100 Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m2	119,1900		
6. KNR 2-02 0508-0300 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	20,5500		
7. KNR 2-02 0510-0300 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	11,6000		

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

# KOSZTORYS

Nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego Kaplicy

Adres inwestycji: Zakład Poprawczy w Studzieńcu

---

## Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 7-12 0101-0100 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni dachu.	100 m2	1,7788		
2. KNR 7-12 0105-0100 Odtłuszczenie. Konstrukcje pełnościenne	100 m2	1,7788		
3. KNR 7-12 0204-0100 Malowanie pędzlem - farba do malowania poliwinylowa na bazie żywicy winylowej i akrylowej.	100 m2	1,7788		
4. KNR 2-02 1612-0300 Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne i przesuwne. Rusztowania przestrzenne owysokości do 8 m	1 m2	73,8000		

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu